

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			WYMIANA PŁYTEK NA SCHODACH ORAZ W COKOLE PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO BUDYNKU			
1	analiza indywidualna		Skucie płytek gresowych i rozbiórka części schodów 220*0,35*0,3=23,10 m ³	m ³		
			23,10	m ³	23,100	
					RAZEM	23,100
2	analiza indywidualna		Skucie płytek gresowych cokoły	m ²		
			3,0*1,05*5+3,0*1,2*3+11,2*1,5+11,2*1,7+11,2*0,7+3,0*2,0	m ²	76,230	
					RAZEM	76,230
3	analiza indywidualna		Wywiezienie gruzu	m ³		
			31	m ³	31,000	
					RAZEM	31,000
4	analiza indywidualna		Wykonanie nowej konstrukcji schodów z bloczków schodowych 15*35*100cm kolor szary na podbudowie betonowej	m		
			202	m	202,000	
					RAZEM	202,000
5	KNR AT-31 d.1 0505-03		Tynk cienkowarstwowy mozaikowy żywiczny Marmurex- wykonany ręcznie na cokołach schodów i podjazdu z uzupełnieniem murków po skuciu płytek i wykonanie tynku na siatce	m ²		
			3,0*1,05*5+3,0*1,2*3+11,2*1,5+11,2*1,7+11,2*0,7+3,0*2,0	m ²	76,230	
					RAZEM	76,230
2			WPUSZCZENIE WYCIERACZEK GUMOWYCH W POSADZKĘ PRZY WEJŚCIACH GŁÓWNY DO BUDYNKU			
6	analiza indywidualna		Rozbiórka płytek gresowych przed wejściem, wykonanie otworu pod wycieraczkę systemową oraz dostawa i montaż wycieraczki systemowej	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000