

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Domy Studenta nr 4. Remont instalacji odgromowej.
ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Chodźki 13
INWESTOR : UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
ADRES INWESTORA : 20-950 Lublin Al. Raławickie 1
BRANŻA : elektryka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Stefańczyk
DATA OPRACOWANIA : luty 2013

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja odgromowa - DS4			
1	KNNR 5	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z betonu	m ²		
d.1	0719-03	6*0.5	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie	m		
d.1	0605-03	68	m	68.000	
				RAZEM	68.000
3	KNNR 5	Podkopy ręczne dla rur z PCW o śr.do 100 mm	m		
d.1	0722-03	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNNR 5	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej	m ²		
d.1	0720-09	6*0.5	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	m		
d.1	0601-04	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
6	KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.		
d.1	0611-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik w obudowie - złącze kontrolne	szt.		
d.1	0612-06	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 5	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III - uziom prętowy fi 16	m		
d.1	0605-08	3*3*6	m	54.000	
				RAZEM	54.000
9	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1	1304-04	11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000