

Opracowanie zawiera

A/ Karta tytułowa

B/ Część opisowa

C/ Część rysunkowa zawierająca:

- rzut fragmentu III p z podziałem pracowni 1:50
- przekrój pomieszczenia z widokiem ściany projektowej 1:50
- zestawienie stolarki

Część opisowa

do projektu podziału pomieszczenia Pracowni Serologicznej
Zakładu Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chodźki 1.

I. Zagadnienia ogólne

1. Podstawy opracowania

- zlecenie Inwestora oraz umowa
- wizja lokalna z pomiarem uzupełniającym
- propozycja podziału przedstawiona graficznie przez Inwestora i użytkownika
- uszczegółowienie ww. propozycji dokonane na konferencji roboczej dotyczące prac wykończeniowych

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie podziału pomieszczenia na dwa oddzielne ściany warstwową dla stworzenia lepszego komfortu pracy.

3. Dane podstawowe

- lokalizacja pracowni na III piętrze budynku
- powierzchnia pracowni istniejącej – 41,55 m²
- powierzchnia pomieszczeń po podziale - 2x20.35m²
- wysokość pomieszczeń brutto – 3,50 m
- wysokość pomieszczenia do stropu podwieszonego - 3,30 m

4. Wykaz prac wstępnych

- częściowy demontaż stropu podwieszonego oraz ewentualne wycięcie posadzki dla realizacji ściany warstwowej g-k na ruszcie z zimnogiętych profili stalowych w celu podziału istniejącego pomieszczenia
- wycięcie otworu o wymiarach 90x120 cm dla okna podawczego między pomieszczeniem istniejącym detekcji a pomieszczeniem sterylizacji
- wycięcie na ścianach istniejących glazury w celu realizacji ściany działowej j.w.

5. Zakres prac budowlanych i wykończeniowych objętych realizacją:

- budowa ściany warstwowej podziału pomieszczenia z płyt g-k na ruszcie stalowym o grubości 12,5 cm (płyty g-k 2x1.25cm + ruszt stalowy 7.5cm + płyty g-k 2x 1.25cm z rdzeniem z wełny mineralnej gr 5.00cm
- wbudowanie w ścianie działowej drzwi wewnętrznych drewnianych 90x200 cm (w świetle ościeżnicy) kolorze białym
- wbudowanie w ścianie pomiędzy pomieszczeniem detekcji a pomieszczeniem sterylizacji, okna podawczego z PCV o wymiarach 90x200 cm z obustronnym z parapetem z konglomeratu marmurowego na stalowych wspornikach
- wykonanie na projektowanej ścianie działowej obustronnie, wykładziny z glazury do sufitu w kolorystyce wykładziny istniejącej
- uzupełnienie wykładziny podłogowej z PCV w pobliżu projektowanej ścianki działowej
- wykonanie na ścianie cokolików o wys. 15 cm z PCV w kolorze istniejącej wykładziny
- w obrębie okna podawczego i parapetu wykonać po uszczelnieniu listwy stykowe
- uzupełnić strop podwieszony na styku ze ścianką podziału
- wymienione wyżej roboty wykończeniowe wykonać po przebudowie instalacji elektrycznych i elektronicznych

Uwaga!

Wszystkie roboty budowlane i wykończeniowe wykonać zgodnie z zaleceniami projektu, sztuką budowlaną i pod fachowym nadzorem z zastosowaniem materiałów atestowanych.

opracowała mgr inż. arch. Jolanta Flis